

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนางสาวสาเกต ทองทิพย์ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๙,๙๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร  
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๙,๙๙๗.๕๑ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔

๕.๒ แบบ พร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสน่ห์ นามจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาววิไลลักษณ์ ลินลาด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายปณณวิชญ์ อัครธีรพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

สรุปใบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าปอ อำเภอมะนัง จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก จากนางสาวสาธิต ทองทิพย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร,หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 96 ลบ.ม)

ตามประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6 ต.หน้าปอ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ -7 มี.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	109,806.12	1.3642	149,797.51	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			149,797.51	
	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ (จำนวน 1 ป้าย)			-	
	รวม			149,797.51	
	ปรับลด				
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			<u>149,797.51</u>	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าเซ็นต์สตางค์-)			

หมายเหตุ: ผู้จ้างให้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามที่ช่างผู้ควบคุมงานกำหนด จำนวน 1 ป้ายโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ นามจันทร์)

ปลัด อบต.หน้าปอ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นางสาววิไลลักษณ์ ลินลาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการและเลขานุการ

(นายปณณวิชญ์ อัครธีรพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากน่านางสากล ทงทพิพย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่1

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร(หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 96 ลบ.ม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,700.00	3.76	6,392.00	1.3642	5.13	8,719.97
2	งานขุดรื้อหินคลุก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	อัน	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	140.00	164.03	22,964.20	1.3642	223.77	31,327.76
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	96.00	838.02	80,449.92	1.3642	1,143.23	109,749.78
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานยางมะตอยสำเร็จรูป	ถุง	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
					109,806.12		รวม	149,797.51

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์-)

149,797.51

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 109,806.12

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ นามจันทร์)

ปลัด อบต.หญ้าปล้อง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการและเลขานุการ

(นายปณณวิษณุ อัครธีรพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นางสาววิไลลักษณ์ ลินลาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ